【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
：　新規追加案件
：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報

NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
1	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	一般土木工事	1150以上	5千万円以上2億円未満	東電マンホール接続部共同溝改修工事	成田国際空港内	本件は、現中央受配電所に代わって整備される新中央受配電所へのケーブル接続をするために必要となる既存共同溝と東京電力所有のマンホールとを繋ぐ共同溝を整備するものである。 主な工種 開削掘削　200㎡ 埋め戻し　220㎥ 場所打躯体工　コンクリート25㎥ 防水工　80㎡ ※昼夜区分については、一部の工種を除き夜間を想定しているが関係者との協議により変更が生じる場合がある。	2027年1月　～　2028年7月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	協議合意方式
2	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1000以上	2億円以上5億円未満	空港諸施設蓄電池・直流電源装置更新工事（２０２６）	成田国際空港内	PTB・諸施設・給油施設における直流電源装置及び蓄電池の更新を行うものである。	2027年2月　～　2028年5月	2026年11月	昼間（一部、夜間）	見積活用方式
3		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	一般土木工事	950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	空港内上水道管（北回り幹線）他設置工事	成田国際空港内	本工事は、新給水センター建設予定地を起点として、A滑走路の西側の緑地帯と場周道路を通って上水道を整備し、第８貨物構内まで接続するものである。また、A滑走路南側の緑地帯では消火栓配管と双口消火栓を整備、A滑走路西側の緑地帯では防火水槽と防火水槽アクセス用の保安道路の整備を行う。	2027年1月　～　2029年3月	2026年11月	昼間(一部、夜間)	協議合意方式 余裕期間制度（フレックス工期）
4	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	1300以上	5億円以上10億円未満	PTB出発ロビー改修その1工事（建築）【自動手荷物預け機導入準備】	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	1PTBN/S・2PTBにおいて、自動手荷物預け機（CUBD）を設置するため、既存チェックインカウンターの撤去・新設及び床補強、および天蓋新設等の建築工事を行う。 ・第１旅客ターミナル　北ウィング：2Row（天蓋新設含む） ・第１旅客ターミナル　南ウィング：2Row ・第２旅客ターミナル　：2Row ※付帯設備工事は別途発注	2027年2月　～　2028年3月	2026年10月	夜間	見積活用方式
5	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	1300以上	2億円以上5億円未満	PTB出発ロビー改修その2工事（建築）【自動チェックイン機導入準備】	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	1PTB・2PTB出発ロビーにおいて、自動チェックイン機（CUSS）を再配置するため、既存区画等を撤去しロビー化を行う。 ・第1旅客ターミナル　1カ所 ・第2旅客ターミナル　6カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年2月　～　2028年3月	2026年10月	夜間	見積活用方式
6	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	―	2億円以上5億円未満	B滑走路延伸部無線・通信設備事前準備工事	成田国際空港内	16C LOCシェルタ用の配線基礎等新設、既存34R LOC付帯設備を撤去、延伸部34R LOC用通信網整備含む。	2027年3月　～　2028年5月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
7	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事 通信設備工事	1000以上 950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	2PTB本館４階リニューアル工事 （電気・通信）	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	２PTB本館4階エアポートモールのリニューアルに伴い、電気設備・通信設備の工事を行う。 【電気設備工事】 ・電灯コンセント設備　撤去・新設 ・幹線工事　撤去・新設 ・集中検針設備工事 【通信設備工事】 ・既存エリアの一部建築改修に伴う防災設備の改修工事 ・間仕切り変更に伴う、防火垂れ壁および配管配線の新設	2027年3月　～　2028年8月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
8	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	1300以上	10億円以上WTO適用基準額未満	PTB特定天井改修工事（建築・機械）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	第１・２・３旅客ターミナルにおける既存不適格の特定天井について、現行法規に適合させるための改修工事を行う 改修箇所数：計15箇所（うち制限エリア11箇所） 改修面積：計約9,000㎡	2027年4月　～　2031年9月	2026年11月	夜間	見積活用方式
9	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	一般土木工事	950以上	5千万円以上2億円未満	酒々井町墨地区法面復旧工事	成田国際空港外	本工事は、酒々井町墨地先の当社所有地（酒々井町墨911－7）において、法面崩落が生じた箇所の補修工事を行うものである。	2027年2月　～　2028年3月	2026年12月	昼間	

【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
　　：　新規追加案件
　　：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報

NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
10		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	2億円以上5億円未満	AR/W南トンネル照明設備他更新工事	成田国際空港内	本工事は、AR/W南トンネル並びに木の根トンネル(GSE通路)の照明設備更新等を行うものである。 照明設備LED化：1式 幹線改修工事：1式 付帯設備改修工事：1式	2027年2月　～　2028年2月	2026年11月	昼間（一部、夜間）	見積活用方式
11		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	―	5億円以上10億円未満	PTB特定天井改修工事(電気・通信)	成田国際空港内	成田空港内第1,2,3旅客ターミナルにおいて、吹き抜け部の特定天井の改修に伴い、照明のLED化及び通信設備の撤去・新設を行うものである。 電気設備工事　一式（照明器具　約2000台） 通信設備工事　一式（通信設備　約160台）	2027年2月　～　2031年9月	2026年11月	夜間	
12	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	5千万円以上2億円未満	T2駅混雑緩和対策工事（建築）	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	京成チケットカウンター移設に伴う、旧検査台・ガラス扉撤去、案内サイン改修、既存区画内装撤去、店舗区画入居前整備(100m2程度)	2027年3月　～　2028年3月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	
13		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	―	5千万円未満	PTBCUSS再配置準備工事（電気）	成田国際空港内	本工事は、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル出発ロビーにおいて自動チェックイン機を再配置するため、既存区画等を撤去し、ロビー化を行う工事である。 ・第1旅客ターミナル　1カ所 ・第2旅客ターミナル　4カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月　～　2028年3月	2026年11月	夜間	
14		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事	―	5千万円以上2億円未満	放送設備更新工事(情報通信センター等)	成田国際空港内	NAA本社ビル、情報通信センターの老朽化した業務放送設備、非常放送設備を更新する。 【NAA本社ビル】BGM業務放送架×1、非常放送リモコン×1 【情報通信センタービル】非常放送架×1、リモコンマイク×1	2027年3月　～　2027年10月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	
15		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	成田空港駐車場施設改修工事	成田国際空港内	本工事は第2立駐ビルにおける、塗床・案内表示（無灯サイン）・各所塗装等の改修工事（北棟B1,B2階、南棟B1,B2および3,4,R階：計約40,000㎡）および、北棟B1階における内装・建具工事（車枠の個室化×３，半個室化×15）を行うもの。	2027年4月　～　2029年10月	2026年11月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式 余裕期間制度を適用予定
16		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	2億円以上5億円未満	PTB自動手荷物預け機導入準備工事(Phase2)その2(設備)	成田国際空港内	本工事は、第１及び第２旅客ターミナルビルにおいて、自動手荷物預け機の設置に必要な準備工事を行うものである。 (電気：照明設備・電灯コンセント設備工事、分電盤改修工事　一式 機械：監視用CCTV設備工事　一式 通信：BIDS設備工事　一式)	2027年4月　～　2028年3月	2026年11月	夜間	見積活用方式
17		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事 受変電設備工事	1000以上 ―	10億円以上WTO適用基準額未満	B滑走路延伸部場周柵照明設備等設置工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、B滑走路延伸部の場周柵照明の設置、受変電設備の設置、高圧ケーブルの敷設を行うものである。 また、別途工事による地中線管路敷設にあたり、支障となる高圧ケーブルの切り回しも行う。	2027年4月　～　2029年5月	2026年11月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
18		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	機械設備工事（一般）	1050以上	5億円以上10億円未満	2PTB本館4階リニューアル工事（機械）	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	第2旅客ターミナルビル本館4階エアポートモールの一部店舗区画の再編及び共用部の内装改修のため、空気調和設備・給排水衛生設備の改修工事を行うもの。 空調ダクト設備、換気・排煙ダクト設備、空調配管設備、自動制御・動力設備　一式	2027年4月　～　2028年9月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
19		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 電気設備工事	950以上 1000以上	5千万円以上2億円未満	2PTB本館北側新設カウンター 工事 【通信一括】	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	Wカウンター（CUBD8ブース、有人8ブース）新設に伴う、電気・通信工事	2027年4月　～　2028年3月	2026年11月	夜間(一部、昼間)	
20		一般競争入札	未定	通信設備工事	―	5千万円以上2億円未満	光ケーブル増設工事（2PTB電算機室）	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	第2旅客ターミナルビル地下1階L側MDF室から電算機室まで、光ファイバーケーブルを布設する	2027年1月　～　2027年8月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	

【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
　　：　新規追加案件
　　：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報												
NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
21		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	機械設備工事（一般）	―	10億円以上WTO適用基準額未満	2PTB EBS整備 カメラ・カメラシステム更新工事	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	本件は、第2ターミナルビルのEBS整備のため、カメラの移設・増設、システムの改修工事を行うものである。	2027年2月　～　2028年3月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	
22		企画競争	デザイン・企画等提案の方式（企画競争）	通信機設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	― ―	10億円以上WTO適用基準額未満	無人航空機（ドローン）検知システム整備工事	成田国際空港内	無人航空機（ドローン）検知システムを整備するものである。	2027年3月　～　2029年3月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	
23		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	一般土木工事 受変電設備工事	1000以上 1000以上	5千万円以上2億円未満	水資源機構小泉機場受電設備地中化工事	成田国際空港外 (独立行政法人水資源機構小泉揚水機場)	B滑走路北側延伸整備に伴い航空法に基づく新たな制限表面が設定され、東京電力パワーグリッド㈱が所有する送電設備の一部抵触が確認されたことから、当該設備の地中化工事が別途計画されている。これを受け、関連設備である独立行政法人水資源機構が所有する小泉機場における受電設備の地中化に係る工事を実施するものである。 ・管路・ケーブルピット工事　　一式 ・ケーブルヘッド架台設置工事　一式 ・既設鉄構撤去工事　　一式 ・付帯設備工事(リード線含む)　一式	2027年4月　～　2028年3月	2026年12月	昼間	
24		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	950以上 ―	10億円以上WTO適用基準額未満	2PTB本館４階リニューアル工事 （デジサイ）	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	2PTB本館４階リニューアル工事に伴い、２PTB本館3階へデジタルサイネージ設備工事を行う。	2027年5月　～　2028年8月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
25		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	―	5千万円未満	パイプライン受配電所他直流電源設備更新	パイプライン沿線	パイプライン受配電所の直流電源盤更新を実施するものである。	2027年3月　～　2028年3月	2027年1月	昼間	見積活用方式
26		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1250以上	5億円以上10億円未満	火報照明更新工事（隧道，管理棟他）	千葉港頭石油ターミナル・パイプライン沿線・四街道石油ターミナル・成田国際空港内	本工事は、パイプライン沿線の管理棟，バルブ保安設備室および事務所建屋の照明及び火災報知設備について更新を実施するものである。 ・照明設備工事　　１式 ・自動火災報知設備工事　1式 ・配線工事　　１式	2027年3月　～　2029年3月	2027年1月	昼間	
27		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	950以上 ―	10億円以上WTO適用基準額未満	入場車両管理カメラシステム更新工事（設計施工）	成田国際空港内	入場車両管理カメラシステムの老朽化に伴い、サーバ・撮像装置・制御装置等の更新工事を行う。	2027年4月　～　2029年3月	2027年1月	夜間(一部、昼間)	
28		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	建築工事	―	5千万円未満	1PTB南棟1階宅配動線整備工事(建築)	成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル	外壁の一部撤去及び鋼製建具の新設 付帯設備工事は別途発注	2027年6月　～　2027年11月	2027年1月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式を適用予定
29	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	2億円以上5億円未満	6kVケーブル更新工事（C開閉所系統他）	成田国際空港内	C開閉所負荷などの高圧ケーブルを更新をする ・高圧ケーブル更新工事：一式	2027年8月　～　2029年3月	2027年4月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式

【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
　　：　新規追加案件
　　：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報

NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
30		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	2億円以上5億円未満	貨物地区従業員休憩室整備工事2026	成田国際空港内 貨物地区	事務室内装工事　計8か所 貨物地区各所従業員休憩室の内装改修工事 計800㎡程度 付帯設備工事は別途発注	2027年8月　～　未定	2027年1月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式 余裕期間制度を適用予定
31		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	5千万円以上2億円未満	A-5・A-6駐車場照明設備更新工事	成田国際空港内	A-5、A-6駐車場の照明設備を更新する。 ・照明設備　一式	2027年4月　～　2028年3月	2027年2月	昼間	
32		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	― ―	5千万円以上2億円未満	B滑走路延伸部LOC制限エリア柵警報設備設置工事	成田国際空港内	B滑走路延伸部の工事エリアに設置されるLOCの仮囲いフェンスに機械警備設備を設置する。	2027年4月　～　2028年2月	2027年2月	昼間	見積活用方式
33	変更	一般競争入札	未定	一般土木工事	―	5億円以上10億円未満	空港内上水道管（空港西通り線）設置工事	成田国際空港内	本工事は、既設西通り上水道管を更新するため、「空港内上水道管（北回り幹線）他設置工事」（別途発注工事）の上水管敷設工事(第８貨物地区・第４貨物地区)の終点部（第4貨物地区付近）を始点とし、貨物地区および西通り下の地冷専用溝内を経由し、西通りから第7 警備所付近の南回り幹線まで配水本管の整備を行う。 また、既設西通り線配水本管から上水供給を受ける施設に対し、新しい配管から供給するための配水支管および給水管の整備を行う。	2027年5月　～　2030年4月	2027年2月	昼間(一部、夜間)	
34	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	1300以上	5億円以上10億円未満	仮）第2旅客ターミナル本館出発ロビーチェックインカウンター等整備工事（建築・機械）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	第2旅客ターミナル出発ロビー等において、チェックインカウンター及び宅配店舗区画の新設を行う。 ・チェックインカウンター新設　1箇所 ・店舗区画整備　3箇所 ・ダクト、配管盛替え　一式 ※付帯設備工事（電気・通信）は別途発注	2027年6月　～　2028年9月	2027年2月	夜間	
35		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	電気設備工事	1000以上	5千万円以上2億円未満	B滑走路延伸部マルチラテレーション電源整備工事	成田国際空港内	B滑走路北側延伸整備に伴い整備される無線設備のWAM/MLATについて、電源整備を行うものである。 ・配管・配線敷設工事　　一式 ・電気設備工事　一式	2027年7月　～　2028年6月	2027年2月	夜間(一部、昼間)	
36		企画競争	デザイン・企画等提案の方式（企画競争）	電気設備工事	1250以上	WTO適用基準額以上	揚油・送油計装制御設備更新工事（設計施工）	成田国際空港内ほか	航空機給油施設のうち揚油設備の監視制御装置（DCS; Distributed Control System）について、設置から17年を経過して保守部品が生産中止となりメーカーによる保守対応期限を迎えているため機器を更新する。また、設置から9年を経過する送油設備のDCSについても合わせて機器を更新し、両システムの装置及び制御室の統合を図る。	2027年7月　～　2033年3月	2027年2月	昼間(一部、夜間)	
37	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（技術提案評価型・施工体制評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	950以上 ―	5億円以上10億円未満	空港場面監視装置更新工事	成田国際空港内	本工事は、航空機の位置情報及び便名を地図上に表示することで空港運用業務を支援する空港場面監視装置について、老朽化に伴う更新を行うものである。	2027年10月　～　2029年3月	2027年4月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
38		企画競争	デザイン・企画等提案の方式（企画競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	1150以上 ―	10億円以上WTO適用基準額未満	次期人流計測システム整備工事	成田国際空港内	本工事は、旅客ターミナル内の混雑状況や旅客動線を把握・分析し、空港運営の効率化及び旅客利便性の向上を図るため、次期人流計測システムを整備するものである。	2027年7月　～　2029年10月	2027年2月	夜間(一部、昼間)	
39	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	1300以上	5千万円以上2億円未満	仮）旅客ターミナル案内カウンター等移転工事（建築）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	第1旅客ターミナル南北ウイング及び第2旅客ターミナル出発ロビーにおいて、案内カウンターの移転及び航空会社発券カウンターの移転を行うもの。 ・第1旅客ターミナル南ウイング　1箇所 ・第1旅客ターミナル北ウイング　1箇所 ・第2旅客ターミナル本館　1箇所	2027年8月　～　2028年9月	2027年3月	夜間	

【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
　　：　新規追加案件
　　：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報												
NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
40		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	電気設備工事	―	5億円以上10億円未満	A滑走路無線施設受変電設備更新工事	成田国際空港内	A滑走路無線施設（34LLOC,34LGS,16RGS）電源設備の更新を行う	2027年8月　～　2029年2月	2027年3月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
41		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	一般土木工事	850以上	5千万円未満	四街道流出油防止堤嵩上工事（本格改良）	四街道石油ターミナル	四街道石油ターミナルにおける圧送機室まわりの流出油防止堤において、既設の流出油防止堤を活用しながら嵩上を行うものである。	2027年6月　～　2027年11月	2027年4月	昼間	
42		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	電気設備工事	―	10億円以上WTO適用基準額未満	B照明変電所ＣＣＲ更新工事	成田国際空港内	B照明変電所における定電流調整装置（ＣＣＲ）及び付帯設備の更新を行うものである。 ・ＣＣＲ約50台 ・Ａ／Ｂ系入力盤4面 ・その他付帯設備　一式	2027年7月　～　2029年5月	2027年4月	昼間(一部、夜間)	
43		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	受変電設備工事	―	10億円以上WTO適用基準額未満	南オペレーションセンタービル受変電設備等更新工事	成田国際空港内	南オペレーションセンターの受変電設備の更新を行う （特高受変電設備の高圧化含む）	2027年10月　～　2030年9月	2027年4月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
44		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	建築工事	1300以上	10億円以上WTO適用基準額未満	B滑走路消防分遣所新築工事	成田国際空港内	消防分遣所の新築工事を行う。	2027年11月　～　2029年2月	2027年4月	昼間(一部、夜間)	
45		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	受変電設備工事	1000以上	2億円以上5億円未満	B滑走路消防東分遣所受変電設備・配電設備他整備工事	成田国際空港内	B滑走路北側延伸整備に伴い移設される消防東分遣所について、高圧配電線・配管の敷設および受変電設備を整備するものである。 ・高圧配電線・配管敷設工事　　一式 ・受変電設備工事　一式	2027年11月　～　2029年2月	2027年4月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
46		一般競争入札(WTO)	未定	受変電設備工事	950以上	WTO適用基準額以上	四街道石油ターミナル受変電設備更新工事	四街道石油ターミナル	四街道石油ターミナル受変電設備は、設置後40年以上が経過して経年劣化が進んでおり、メーカー保守部品の供給が終了している為、更新を行うものである。	2027年10月　～　2032年9月	2027年5月	昼間	見積活用方式
47		一般競争入札(WTO)	技術提案・交渉方式（設計・施工一括タイプ）	機械設備工事（航空機給油設備）	―	WTO適用基準額以上	千葉港頭9000KLタンク増設工事（設計・施工）	千葉港頭石油ターミナル	千葉港頭石油ターミナル内に9000KLタンクを2基増設するための設計及び工事を行うものである。なお、地盤調査及び地盤改良工事も本工事に含む。	2027年10月　～　2032年3月	2027年5月	昼間	
48		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	2億円以上5億円未満	エプロン照明灯他LED化工事（2027）	成田国際空港内	本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、エプロン灯火他をLEDへ更新するものである。 ・エプロン走行路灯　313灯 ・エプロン停止灯　15灯 ・ヘリパッド灯　12灯 ・禁止区域灯　10灯	2028年1月　～　2029年3月	2027年8月	夜間	
49		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1250以上	5億円以上10億円未満	GSE車両インフラ充電整備工事（その１）	成田国際空港内	本設計は、成田国際空港内でのGSE車両用のEV充電インフラを整備するものである。 ・充電装置設置工事：一式	2027年9月　～　2030年3月	2027年9月	昼間(一部、夜間)	
50		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	―	5千万円以上2億円未満	三里塚独身寮跡地場周柵切回し工事	成田国際空港内	本工事は、三里塚独身寮撤去に伴う場周柵の線形変更に付随して場周柵照明の切り回しを行うものである。 ・場周柵照明設置工事：一式 ・配電塔改修工事：一式	2028年3月　～　2029年6月	2027年12月	昼間	

【工事】発注見通し（2026年11月見直し）

赤字　：　下半期発注見通しからの変更箇所
　　：　新規追加案件
　　：　公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

公表情報												
NO.	随時見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	備考
51	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	建築工事	1300以上	未定	第2旅客ターミナル本館4階見学者デッキリニューアル工事	成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル	展望デッキ改修 快適で滞在を愉しむ良質な空間整備をし、本館4階全体の回遊性向上を図る。	未定　～　未定	2027年度中	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
52		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	一般土木工事	850以上	5千万円未満	Cラグーン配管改修工事	成田国際空港内	本工事は、Cラグーンから防除氷材廃液を圧送移送するための既設埋設管を改修するものである。 ・配管工　　一式	2027年6月　～　2027年11月	未定	昼間	
53		一般競争入札	未定	機械設備工事（一般）	1050以上	2億円以上5億円未満	出発検査場スマートレーン更新にかかる機械設備整備工事	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	第１・２・３旅客ターミナルにおけるスマートレーンセキュリティシステム更新に伴う空気調和設備の能力増強を行うもの。	2027年6月　～　2028年12月	未定	夜間(一部、昼間)	
54		一般競争入札(WTO)	未定	一般土木工事	―	WTO適用基準額以上	給水センター更新工事	成田国際空港内	本工事は、設置から５０年以上が経過した給水センターについて更新工事を行うものである。 　給水センター更新対象設備：高架水槽、受水槽、ポンプ棟、場内配管など	2027年11月　～　2031年4月	未定	昼間(一部、夜間)	
55		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	未定	貨物駐車場ビル他外壁塗装工事2026	成田国際空港内 貨物地区	本工事は、貨物駐車場ビル及び貨物管理ビルにおいて外壁補修他工事を行うものである。 ・貨物駐車場ビル：外壁塗装（3,000㎡程度）、塗床補修（4,000㎡程度） ・貨物管理ビル　：外壁塗装（4,000㎡程度）	未定　～　未定	未定	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
56	新規	一般競争入札	未定	機械設備工事（航空機給油設備）	―	2億円以上5億円未満	パイプライン電気防食設備変更工事（外電）	パイプライン沿線	航空燃料パイプラインの電気防食設備について、流電陽極方式から外部電源方式への変更工事を実施するものである。	2027年3月　～　2029年4月	2026年度中	昼間(一部、夜間)	
57	新規	一般競争入札	未定	受変電設備工事	未定	5千万円以上2億円未満	情報通信センターCVCF分電盤改修工事	成田国際空港内 情報通信センタービル	本工事は、諸施設の通信網低圧受電盤主幹ケーブルの絶縁測定及び、経年劣化により老朽化が進む情報通信センターのＣＶＣＦ分電盤の改修を行うものである。 ・信網低圧受電盤主幹ケーブルの絶縁測定：一式 CVCF分電盤改修工事：一式	2027年4月　～　2028年3月	2027年1月	夜間(一部、昼間)	
58	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	受変電設備工事	―	3千万円以上1億円未満	2PTB電力監視用UPS設備更新工事	成田国際空港内	UPS更新工事　一式	2027年4月　～　2029年2月	2027年1月	昼間（一部、夜間）	